แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๐๔๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร, ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เขาไพรกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง** แนบท้ายดังนี้

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จานวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) จานวน ๑ หน้า

๕.๓ แบบแปลนงานก่อสร้าง จำนวน ๔ หน้า

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นางสาวอารี วิระสุข ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นางภาวิณี ศรีทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๖.๓ นายทิพรัตน์ จีนปาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประเภท (งานทาง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.

ระยะทาง 400 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายวังยวน-ด่านชด ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.เขาไพร กำหนด **จำนวน** แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน *1* *แผ่น*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	785,542.22	1.3347	1,048,463.20	พื้นที่ปกติ
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			-	
สรุป	**รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น**			1,048,463.20	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**1,040,000.00**	
	ตัวอักษร	**(หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,600.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 650.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาไพรที่ 217/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นางสาวอารี วิระสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภาวิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายทิพรัตน์ จีนปาน)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (B.O.Q.)

ชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง**

ยการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 400 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายวังยวน-ด่านชด ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ออกแบบ/ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.เขาไพร กำหนด **จำนวน** แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม(ลูกรัง)							
	- ขุดรื้อคันทางเดิม (10 ซม.) แล้วบดทับ	1,600.00	ตร.ม.	-	-	9.46	15,136.00	15,136.00
2	งานหินคลุกผิวทาง (10 ซม.) แล้วบดอัด	160.00	ลบ.ม	307.00	49,120.00	25.00	4,000.00	53,120.00
3	งานไหล่ทางหินคลุก	75.00	ลบ.ม	307.00	23,025.00	25.00	1,875.00	24,900.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	80.00	ลบ.ม	373.83	29,906.40	65.00	5,200.00	35,106.40
5	งานผิวจราจรคอนกรีต				-		-	-
	- คอนกรีต (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 280 ksc)	240.00	ลบ.ม	1,858.27	445,984.80	306.00	73,440.00	519,424.80
6	งานเหล็กเสริม				-		-	-
	- WIRED MESH Ø 4.0 มม. @0.20 m.#	1,600.00	ตร.ม.	25.00	40,000.00	5.00	8,000.00	48,000.00
	- DB Ø 12 มม. (L=0.50 m.@0.50 m.)	0.36	ตัน	22,117.00	7,962.12	3,300.00	1,188.00	9,150.12
	- RB Ø 19 มม. (L=0.50 m.@0.30 m.)	0.62	ตัน	21,495.00	13,326.90	2,900.00	1,798.00	15,124.90
7	งานไม้แบบข้าง				-		-	-
	- ไม้แบบก่อสร้าง	120.00	ตร.ม.	395.00	47,400.00		-	47,400.00
	- ค่าแรงงานประกอบแบบข้างกลาง	120.00	ตร.ม.	-	-	115.00	13,800.00	13,800.00
8	งานรอยต่อคอนกรีต			-	-		-	-
	- แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	7.00	แผ่น	20.00	140.00		-	140.00
	- แผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-		-	-
	- ค่าแต่งรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางมะตอย	560.00	ม.		-	5.00	2,800.00	2,800.00
	- ยางแอสฟัสท์	45.00	ลิตร	32.00	1,440.00		-	1,440.00
	รวมราคาค่าต้นทุน				**658,305.22**		**127,237.00**	**785,542.22**

ลงชื่อ.....ประธาน
(นางสาวอารี วิระสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภาวิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายทิพรัตน์ จีนปาน)