

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


- ประเภท ชลประทาน
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอระแงะ จังหวัดตรัง
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
- ประมาณการรายการ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	279,032.30	1.3375	373,205.70	
	เงินไข				
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			373,205.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน		373,000.00	**


## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาไพรที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณนะ)

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
(นายรอยไทย ชัยสุริยา)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายชัยยา สรเพ็ชร)

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ชุดระแนง หน้า หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอธัญญา จังหวัดตรัง

ประมาณงาน

ชุดระแนงขนาด กว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

และทำถนนทางเข้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ความสูง 0.80 เมตร โดยเฉลี่ยจากระดับดินหรือปริมาณดินที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างตำบลเขาไพร

ประมาณการเมื่อวันที่ 45 กุมภาพันธ์ 2562 (ราคา ณ วันที่ 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ										
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน												
1	งานชุดสระ																		
										- งานชุดดิน	4,250.00	ค.บ.ม.	-	-	36.21	153,892.50	153,892.50		
										- งานติดตั้ง slop	614.00	ตร.ม.	-	-	8.20	5,034.80	5,034.80		
										<b>งานชุดสระ</b>									
										- งานถมดินทำทางผิวจราจร	380.00	ค.บ.ม.	133.00	50,540.00	20.00	7,600.00	58,140.00		
3	งานระบบประปา																		
										- ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	228.00	ม	42.00	9,576.00	-	-	9,576.00		
										- ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว	10.00	ตัว	32.00	320.00	-	-	320.00		
										- สายยาง PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	42.00	84.00	-	-	84.00		
										- เชือกวางลวด Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	750.00	750.00	-	-	750.00		
4	งานระบบไฟฟ้า																		
										- หัวบัว Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	250.00	250.00	-	-	250.00		
										- กาวทาท่อ	2.00	ปอนด์	250.00	500.00	-	-	500.00		
										- ค่าแรง 30 % ของวัสดุ	1.00	เหมา					3,300.00		

	- สาย VCT 2x2.5 มม.	2.00	ม้วน	4,010.00	8,020.00	-	8,020.00
	- สาย THW 2x1.5 มม.	2.00	ม้วน	815.00	1,630.00	-	1,630.00
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1 นิ้ว	57.00	ท่อน	65.00	3,705.00	-	3,705.00
	- ตู้ควบคุม	1.00	ตู้	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00
	- ค่าแรง 30 % ของวัสดุ	1.00	เหมา	6,500.00	6,500.00	-	6,500.00
5	- วิทยุเตตเตไฟ	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00
6	- มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์	1.00	ตัว	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00
7	- แผงวางมอเตอร์พร้อมหลังคาคลุม(รวมค่าแรง)	1.00	เหมา	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>279,032.30</b>

ประมาณราคาโดย .....

(นายกำพล ณ พัทลุง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน