



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่.....
ที่..... วันที่ 16 มิถุนายน 2560.....

เรื่อง...กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 150 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่เลขที่ 3๓๑/2559 ลว. 30 ธันวาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ คือ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 150 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง ต.เขาไผ่ อ.รัชฎา จ.ตรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่กำหนด) พร้อมกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง จำนวน 60 วัน

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จตามบัญชีประมาณราคาโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ เป็นเงินจำนวน 494,000 บาท พร้อมแบ่งงวดงานตามรายการก่อสร้างดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน 494,000 (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม(ลูกรัง)
- งานหินคลุกปรับพื้นทางพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด
- งานเทพคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางหินคลุกทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


หมายเหตุ

- แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน ทั้งนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อย ตามรายการรายละเอียดที่ระบุไว้ในงวดงาน


ทั้งนี้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน 494,000 บาท


...../จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางภานุมาศค์ ชวงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรปรัชญ์ สุวรรณชาติ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายทิพรัตน์ จินปาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายชัยยา สรเพชร)

ผ่าน


(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร



(นายทรศนฤทธิ์ คำสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

| | |
|-------------------------|---|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง |
| ประเภท (งานทาง) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 150 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง |
| สถานที่ดำเนินการ | ถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไผ่ อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 363,118.29 | 1.3624 | 494,712.36 | |
| | เงินในไซ | | | - | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% | | | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% | | | - | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 494,712.36 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | | | 494,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | |


ขนาดหรือพื้นที่ 750.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 658.67 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่ง อบต.เขาไผ่ที่...3๙๙../2559...ลงวันที่...3๑.๑.๒๕๖๑

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางภาณุมาศ ชูวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรปรัชญ์ สุวรรณชาติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายทิพรัตน์ จินปาน)

ลงชื่อ..........กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายชัยยา สรเพ็ชร)


บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (B.O.Q.)


| | |
|-----------------------------|--|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง |
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 150 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย |
| สถานที่ดำเนินการ | ถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง |
| ออกแบบ/ประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร |
| แบบเลขที่ | ตามแบบที่ อบต.เขาไพร กำหนด จำนวน แผ่น |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|------------------|---|--|--|---|--|--|---|
| | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม(ลูกรัง) - ขุดรื้อคันทางเดิม (10 ซม.) แล้วบดทับ | 750.00 ตร.ม. | - | - | 9.46 | 7,095.00 | 7,095.00 |
| 2 | งานหินคลุกปรับพื้นทาง | 95.00 ลบ.ม | 219.41 | 20,843.95 | 25.00 | 2,375.00 | 23,218.95 |
| 3 | งานไหล่ทางหินคลุก งานทรายรองพื้นปรับระดับ | 29.00 ลบ.ม 46.00 ลบ.ม | 219.41 373.00 | 6,362.89 17,158.00 | 25.00 65.00 | 725.00 2,990.00 | 7,087.89 20,148.00 |
| 5 | งานผิวจราจรคอนกรีต - คอนกรีต (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 280 ksc) | 112.50 ลบ.ม | 1,858.00 | 209,025.00 | 306.00 | 34,425.00 | 243,450.00 |
| 6 | งานเหล็กเสริม - WIRED MESH ϕ 4 mm.@ 0.20 m. - RB ϕ 15 มม. (L=0.50 m.@0.50 m.) - RB ϕ 19 มม. (L=0.50 m.@0.30 m.) - SD ϕ 12 มม. (L=0.50 m.@0.50 m.) | 750.00 ตร.ม. 0.35 ตัน 0.09 ตัน 0.16 ตัน | 25.00 20,768.00 20,093.00 18,783.00 | 18,750.00 7,268.80 1,808.37 3,005.28 | 5.00 3,300.00 2,900.00 3,300.00 | 3,750.00 1,155.00 261.00 528.00 | 22,500.00 8,423.80 2,069.37 3,533.28 |
| 7 | งานไม้แบบข้าง - ไม้แบบก่อสร้าง - ค่าแรงงานประกอบแบบข้าง งานรอยต่อคอนกรีต - แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว - แผ่นพลาสติก - ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง - ยางแอสฟัลท์ | 45.00 ตร.ม. 150.00 ม. 13.00 แผ่น 18.00 ตร.ม. 225.00 ม. 36.00 ลิตร | 395.00 - 20.00 6.25 - 32.00 | 17,775.00 - 260.00 112.50 - 1,152.00 | - 19.45 - - 15.00 - | - 2,917.50 - - 3,375.00 - | 17,775.00 2,917.50 260.00 112.50 3,375.00 1,152.00 |
| รวมราคาค่าต้นทุน | | | | 303,521.79 | | 59,596.50 | 363,118.29 |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางภาณุมาศ ชูวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบรรณัฐ สุวรรณชาติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายทิพรัตน์ จินปาน)

ลงชื่อ..........กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายชัยยา สรเพชร)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่
ที่ 399/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา บ้านลำช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไผ่ อำเภอรังษี จังหวัดตรัง โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไผ่ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ซึ่งกรมการปกครองได้แจ้งเวียนตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0313.4/ว 475 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 กล่าวคือ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคางานก่อสร้าง และให้ใช้ราคาวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดและค่าแรงงานตามราคาที่กำหนดโดยส่วนราชการที่สามารถอ้างอิงได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ดังนี้

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| 1. นางภาณุมาศ ชูวงศ์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเอกชัย น้อยผุด | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| 3. นายทิพรัตน์ จินปาน | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ/เลขานุการ |
| 4. นายชัยยา สรเพชร | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายทรรคนฤทธิ์ คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่