

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภทงาน งานทาง
- โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง
- หน่วยงานออกแบบ อบต.เขาไพร
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	346,002.50	1.3822	478,244.66	
	เงินในใบ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %	-			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %	-			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			478,244.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			478,000.00	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาไพรที่ ๑๔ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..... .....ประธาน


(นางสาวทิพย์วรรณ วรณะ)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายรวยไชย ชัยสุริยา)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายชัยยา สรเพชร)

บัญชีแสดงปริมาณงานราคาค่าก่อสร้าง(B.O.Q)

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 สายความประ - ไซบวง , สายลำช้างใน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโพธิ์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อย
หน่วยงาน กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโพธิ์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อย

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการโดย นายกำพล ณ พัดสูง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานโคมไฟฟ้าถนน 250 W. ชนิดกึ่งเดี่ยว 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPER STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS						
1.1	เสาไฟฟ้าสูง 9 ม. พร้อมอุปกรณ์หัวเสาครบ รวมค่าขนส่ง	10.00	ต้น.	11,000.00	110,000.00	110,000.00	
1.2	โคมไฟฟ้า 250 w. (HIGH PRESSURE SODIUM LAMP)	10.00	โคม	5,900.00	59,000.00	59,000.00	
1.3	ค่าพาสิและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	10.00	ต้น.	600.00	6,000.00	6,000.00	
1.4	งานฐานเสาไฟฟ้า คสล. ขนาด 0.40 X0.80X1.20 ม.พร้อมติดตั้ง	10.00	ฐาน	4,300.00	43,000.00	43,000.00	
1.5	สายไฟฟ้า CV 0.6/1 kv 3X10 Sq.mm (เดินระหว่างเสา)ร้อยท่อ PE.	311.00	ม.	165.00	51,315.00	51,315.00	
1.6	สายไฟฟ้า CV 2C X2.5 mm (เดินในเสาถึงดวงโคม)	115.00	ม.	54.50	6,267.50	6,267.50	
1.7	ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมเทคอนกรีตปิดทับ(ความยาว=ช่วงเสา)	275.20	ม.	100.00	27,520.00	27,520.00	
1.8	Ground rod เหล็กกลมตันหุ้มทองแดง Ø 16 มม. ยาว 2.40 เมตร	11.00	ชุด	450.00	4,950.00	4,950.00	
1.9	ตู้ควบคุมขงหมักแหวงที่จากสแตนเลสติดตั้งพร้อมไฟโซลและรีเลย์ 60 A 220V	1.00	ชุด	11,450.00	11,450.00	11,450.00	
1.10	ตู้เซพทีกันน้ำ 60 A พร้อมท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4"	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
1.11	ค่าแรงติดตั้งเสาไฟ	10.00	ชุด	2,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.12	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์(อบต. จัดหา)	1.00	เครื่อง	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					346,002.50	