

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณสวนปาล์ม-นาหนองเต่า).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....จำนวน ๓๘๘,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน
(โดยสังเขป).....โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณสวนปาล์ม-นาหนองเต่า) ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร.....
ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และทำถนนทางเข้า กว้าง.....
๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ความสูง ๐.๘๐ เมตร โดยเฉลี่ยจากระดับเดิมหรือปริมาณดินที่กำหนด.....
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขาไพรกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....เป็นเงิน ๓๗๓,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ตามแบบ ป.ร.๔.....
 - ๖.๒ ตามแบบ ป.ร.๕.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ..... (ประธานกรรมการ).....
 - ๗.๒ นายรวัยไชย ชัยสุริยา..... (กรรมการ).....
 - ๗.๓ นายกำพล ณ พัทลุง..... (กรรมการ).....
 - ๗.๔ นายชัยยา สรเพ็ชร..... (กรรมการ/เลขานุการ).....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ ประเภท ชลประทาน
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดบุรีรัมย์
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
- ☐ ประมาณการรายการ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	279,032.30	1.3375	373,205.70	
	เงื่อนไข				
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			373,205.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน			373,000.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาไพรที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรอยไทย ชัยสุริยา)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยยา สวเพ็ชร)

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ชุดระแนง หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอวังยาง จังหวัดตรัง

ประมาณงาน

ชุดระแนงขนาด กว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

และทำถนนทางเข้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ความสูง 0.80 เมตร โดยเฉลี่ยจากระดับดินเดิมหรือปริมาณดินที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างตำบลเขาไพร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔๕ กุมภาพันธ์ 2562 (ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานชุดสระ								
	- งานขุดดิน	4,250.00	ลบ.ม.	-	-	36.21	153,892.50	153,892.50	
	- งานติดตั้ง slop	614.00	ตร.ม.	-	-	8.20	5,034.80	5,034.80	
2	งานชุดสระ								
	- งานถมดินทำทางผิวจราจร	380.00	ลบ.ม.	133.00	50,540.00	20.00	7,600.00	58,140.00	
3	งานระบบประปา								
	- ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ขึ้น 8.5	228.00	ม	42.00	9,576.00		-	9,576.00	
	- ข้องอ PVC Ø 2 นิ้ว	10.00	ตัว	32.00	320.00		-	320.00	
	- สายทาง PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	42.00	84.00		-	84.00	
	- เชือกวางลึง Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	750.00	750.00		-	750.00	
	- หัวบัว Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	250.00	250.00		-	250.00	
	- กาวทาท่อ	2.00	ปอนด์	250.00	500.00		-	500.00	
	- ค่าแรง 30 % ของวัสดุ	1.00	เหมา			3,300.00	3,300.00	3,330.00	
	งานระบบไฟฟ้า								