

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ
งานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนหนอง**

ยาง ตำบลเขาไพร ตามแบบมาตรฐานสำนักงานทรัพยากรน้ำ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๖๔,๐๐๐

บาท(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๒
บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร

ตามแบบมาตรฐานสำนักงานทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่

อบต.เขาไพรกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๔๕๘,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพัน

บาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1

..ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด.....

6.2

.....

.....

6.3

.....

.....

6.4

.....

.....

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ...นางสาวทิพย์วรรณ

วรรณะ.....ประธานกรรมการ.....

7.2 ...นายรอยไชย

ชัยสุริยา.....กรรมการ.....

7.3 ...นางสุขใส

สีนา.....กรรมการ.....

7.4 ...นายชัยยา

สรเพ็ชร.....กรรมการ/เลขานุการ.....

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


หน่วยงานออกแบบแปลน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	รวมค่า FACTOR
1	ประเภทงานอาคาร		
	1.1 งานเคลือบปรับเคลือบแต่งพื้นที่ก่อสร้าง	2,500.00	3,261.75
	1.2 งานฐานรากหอถัง	114,029.38	148,774.13
	1.3 งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ	342,200.00	446,468.34
	1.4 อุปกรณ์ท่อสูบน้ำบาดาลไปยังหอถังสูง	85,985.00	112,184.63
	1.5 งานฐานรากถังกรอง	31,929.00	41,657.77
	1.6 งานถังกรองสนิมเหล็ก	63,000.00	82,196.10
	1.7 งานอุปกรณ์ระบบท่อจ่ายน้ำไปยังถังกรองภายในและนอกถัง	31,929.00	41,657.77
	1.8 งานบีกเสาพาดสายไฟฟ้า	1,026.00	1,338.62
	1.9 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมตู้ควบคุม	58,390.00	76,181.43
	1.10 งานท่อประชนาน	373,746.00	487,626.41
	รวมเงิน(1)	1,104,734.38	1,441,346.94
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา(รวมภาษีไว้แล้ว)		
	2.1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	4,749.00	4,749.00
	2.2 งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	12,000.00	12,000.00
	รวมเงิน(2)	16,749.00	16,749.00
	รวมเงิน(1)+(2)	1,121,483.38	1,458,095.94
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		1,458,000.00


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่ง อบต.เขาไพรที่.....10๖...../2563.....ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563.....

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรัชไชย ชัยสุริยา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุชไส สีนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายชัยยา สรพีเชร)


(นายทรงคนฤทธิ์ ดาลุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร


(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

ประเภท งานก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไผ่ อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปริมาณงาน หอถังสูง ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร


กำหนดราคาตามแบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น และ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าเงินต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	1,104,734.38	1.3047	1,441,346.94	FACTOR F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%
2.	ประเภทงานไม่พิจารณา	16,749.00	-	16,749.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,458,095.94	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			1,458,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาไผ่ที่.....106 /2563.....ลงวันที่...๕๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563.....

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายรัชไชย ชัยสุริยา)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสุขไส สีนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายชัยยา สรเพชร)



(นายทองคนถุทธิ์ ต่ำสุข)
สายกองช่างการบริหารส่วนตำบลเขาไผ่


(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ก่อสร้าง + ปักผัง								
	1.1 เกลี่ยปรับเกลี่ยแต่ง + ปักผัง	50.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 1)							2,500.00	
2	งานฐานรากหอถัง								
	2.1 ดินซุด	17.76	ลบ.ม.	-	-	100.00	1,776.00	1,776.00	
	2.2 ดินถม (บดอัดแน่น)	6.85	ลบ.ม.	-	-	99.00	678.15	678.15	
	2.3 เส้าเข็ม คสล.ขนาด 0.20 x 0.20 x 5.00 ม.	25.00	ต้น	1,269.00	31,725.00	1,021.00	25,525.00	57,250.00	
	2.4 งานสกัดหัวเสาเข็ม	25.00	ต้น	-	-	180.00	4,500.00	4,500.00	
	2.5 ทราซหยาบอัดแน่น	3.49	ลบ.ม.	397.20	1,386.23	99.00	345.51	1,731.74	
	2.6 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,721.00	1,049.81	391.00	238.51	1,288.32	
	2.7 คอนกรีตหยาบ 1:2:4	7.55	ลบ.ม.	1,819.00	13,733.45	391.00	2,952.05	16,685.50	
	2.8 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	19.23	ตร.ม.	336.00	6,461.28	133.00	2,557.59	9,018.87	
	2.9 เหล็ก RB ขนาด ϕ 9 ม.	0.016	ต้น	22,363.00	357.81	3,401.00	54.42	412.22	
	2.10 เหล็ก RB ขนาด ϕ 12 ม.	0.33	ต้น	21,563.56	7,115.97	3,401.00	1,122.33	8,238.30	
	2.11 เหล็ก RB ขนาด ϕ 15 ม.	0.233	ต้น	21,822.43	5,084.63	3,401.00	792.43	5,877.06	
2.12 ตะปู	4.50	กก.	37.38	168.21	-	-	168.21		
	ยกยอดไป							107,624.38	

ท.อ.อ.อ.

๑๑๒

(นายทวศมนฤทธิ์ คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ท.อ.อ.อ.
(นางสาวทศพรพรรณ วรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอดังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	2.13 ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	45.00	405.00	-	-	107,624.38	
	2.14 นี้อัดสกรูยึดหม้อแปลงพร้อมแหวนขนาด ๑ 25 มม.(ฝังในคอนกรีต)	12.00	ชุด	500.00	6,000.00	-	-	405.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 2)							6,000.00	
3	งานหอดังเก็บน้ำ							114,029.38	
	3.1 หอดังเหล็กถ้ำรูปรีรูปรีด้วยแฉกขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงประมาณ 20 ม.(พร้อมติดตั้ง)	1.00	ชุด	342,200.00	342,200.00	-	-	342,200.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 3)							342,200.00	
4	อุปกรณ์ท่อสูบน้ำบาดาลไปยังหอดังสูง								
	4.1 ท่อ PVC ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 13.5	500.00	เมตร	54.00	27,000.00	40.00	20,000.00	47,000.00	
	4.2 เชื้อควั่วท่อทองเหลือง ขนาด ๑2 นิ้ว	1.00	ชุด	550.00	550.00	165.00	165.00	715.00	
	4.3 ประตุน้ำแบบวาล์ว ขนาด ๑2 นิ้ว	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	180.00	360.00	1,560.00	
	4.4 สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	240.00	240.00	5,440.00	
	4.5 เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1.00	ชุด	220.00	220.00	240.00	240.00	460.00	
	4.6 ยูเนียน ขนาด ๑2 นิ้ว (เหล็ก)	2.00	อัน	276.00	552.00	240.00	480.00	1,032.00	
	ยกยอดไป							56,207.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

(นายทรงคนกฤทธิ์ คำสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

Handwritten signature in blue ink.

(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอดังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ยกออกมา							56,207.00		
	4.7 นิปเปิด ขนาด ๑ 2 นิ้ว (เหล็ก)	10.00	อัน	270.00	2,700.00	240.00	2,400.00	5,100.00		
	4.8 มาตรวัดน้ำ ขนาด ๑ 2 นิ้ว (ระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	240.00	240.00	8,240.00		
	4.9 ซื้อท่อพีโบลัท ขนาด ๑ 2 นิ้ว	2.00	ชุด	495.00	990.00	240.00	480.00	1,470.00		
	4.10 วาล์วกักน้ำกลับ ขนาด ๑ 2 นิ้ว	1.00	ชุด	550.00	550.00	240.00	240.00	790.00		
	4.11 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑ 2 นิ้ว	18.00	เมตร	72.00	1,296.00	65.00	1,170.00	2,466.00		
	4.12 ซื้อออกมาขนาด ๑ 2 นิ้ว (เหล็ก)	4.00	อัน	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00		
	4.13 ซื้อท่อตรง พีวีซี ขนาด ๑ 2 นิ้ว	4.00	อัน	23.00	92.00	-	-	92.00		
	4.14 ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ 2 นิ้ว ชั้น 13.5สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					2,160.00	เหมารวม
	4.15 ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ 3 นิ้ว ชั้น 13.5สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์(ทางน้ำกลับ)	1.00	ชุด	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					4,500.00	เหมารวม
	4.16 เสาล้อฟ้าทองแดง ขนาด ๑ 5 มม.รวมท่อร้อยสายรัด	22.00	เมตร	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					3,000.00	เหมารวม
	4.17 แท่งทองแดง ขนาด ๑ 15 นิ้ว ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					960.00	เหมารวม
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 4)							85,985.00		
5	งานตั้งกรองสนิมเหล็ก									
	5.1 ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ๑ 1.15 มม. พร้อมอุปกรณ์กรอง	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	8,000.00	8,000.00	63,000.00		
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 5)							63,000.00		

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature: ๒๓๒

(นายทรงคนกฤทธิ์ ดาสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

Handwritten signature: M. Sams

(นางสาวกัญญาวรรณ วรรณะ)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/8


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานอุปกรณ์ระบบท่อจ่ายน้ำไปยังถังกรองภายในและภายนอกถัง								
	6.1 ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด ๑.3 นิ้ว	6.00	เมตร	207.00	1,242.00	175.00	1,050.00	2,292.00	
	6.2 ท่อพีวีซี ขนาด ๑.3 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	เมตร	92.00	184.00	75.00	150.00	334.00	
	6.3 ข้อต่ออีโบลท์ ขนาด ๑.3 นิ้ว	2.00	ชุด	320.00	640.00	360.00	720.00	1,360.00	
	6.4 ข้อต่ออก ขนาด ๑.3 นิ้ว (เหล็ก)	6.00	อัน	374.00	2,244.00	-	-	2,244.00	
	6.5 ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว ขนาด ๑.3 นิ้ว	6.000	ชุด	2,300.00	13,800.00	360.00	2,160.00	15,960.00	
	6.6 ยูนิย่น ขนาด ๑.3 นิ้ว (เหล็ก)	4.00	อัน	684.00	2,736.00	360.00	1,440.00	4,176.00	
	6.7 นิปเปิล ขนาด ๑.3 นิ้ว	8.000	อัน	270.00	2,160.00	360.00	2,880.00	5,040.00	
	6.8 ข้อต่อสามทาง 80 x 80 x 80 มม. (เหล็ก) ขนาด ๑.3 นิ้ว	1.00	อัน	523.00	523.00	-	-	523.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 6)							31,929.00	
7	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า								
	7.1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.00	ชุด					4,749.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 7)							4,749.00	
8	งานปักเสาพาดสายไฟฟ้า								
	8.1 ปักเสาไฟฟ้า คสล.(ยาว 8.00 เมตร)	1.00	ต้น	1,800.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	
	8.2 สายไฟฟ้า THW ขนาด 25 ตร.มม. (อลูมิเนียม) ยาว 37 เมตร จำนวน 2 เส้น	40.00	เมตร	22.00	880.00	25.00	1,000.00	1,880.00	
	ยกยอดไป							4,680.00	



 A. Oanh



 (นายทวงหนุมณี ด่าสุข)



 (นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองการ บริหารส่วนตำบลเขาไพร

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง (B.O.Q)


บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.


แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 5/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							4,680.00	
	8.3 เหล็กข้อขนาด 2 ช่อง พร้อมลูกถ้วย และอุปกรณ์ในการยึด	2.00	ชุด	200.00	400.00	250.00	500.00	900.00	
	8.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)(ท่อนละ 4 เมตร)	2.00	ท่อน	40.00	80.00	23.00	46.00	126.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 8)							1,026.00	
9	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมตู้ควบคุม								
	9.1 เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 HP 220v. 50Hz	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	1,500.00	1,500.00	27,500.00	
	9.2 ตู้ควบคุมวงจร ไฟฟ้าที่ระบบ	1.00	ตู้	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
	9.3 ตู้เฟลตเซอร์สวิตช์	1.00	ตู้	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	9.4 อุปกรณ์ยึดต่อสูบน้ำ	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	9.5 ท่อ PVC ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 13.5	60.00	เมตร	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	9.6 สายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ VCT 3.0 x 2.5 ตร.มม.	90.00	เมตร	16.00	1,440.00	13.00	1,170.00	2,610.00	
	9.7 สายเชื่อมคัมกับน้ำซัมเมอร์ส	80.00	เมตร	20.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	9.8 ท่อรัดสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)(ท่อนละ 4 เมตร)	30.00	เมตร	16.00	480.00	30.00	900.00	1,380.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 9)							58,390.00	
10	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	10.1 ท่อสอบชั้นดิน วิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 10)							12,000.00	


 (นายทรวงหนะที ดาลูข)
 นายกองช่างบริหารส่วนตำบลเขาไพร


 M. Oun
 (นางสาวกัญยาราม วรรณะ)
 วิศวกรกับบัญชีส่วนตำบล

บัญชีการกำหนดราคาต่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาต่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 6/8

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	งานท่อประปา								
	11.1 ท่อ พีวีซี ขนาด ๑3 นิ้ว ชั้น 8.5	2,000.00	เมตร	92.00	184,000.00	75.00	150,000.00	334,000.00	
	11.2 ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑3 นิ้ว	4.00	อัน	2,420.00	9,680.00	360.00	1,440.00	11,120.00	
	11.3 สามทาง 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	20.00	อัน	146.00	2,920.00	-	-	2,920.00	
	11.4 น้ขายประสานท่อ (500 กรัม)	15.00	กระป๋อง	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	11.5 ชุดติดตั้งประตุน้ำ (2 ชุด)								
	- ท่อซีเมนต์	2.00	ท่อน	170.00	340.00	-	-	340.00	
	- ฝาท่อซีเมนต์	2.00	ฝา	80.00	160.00	-	-	160.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก 3 นิ้ว	4.00	อัน	46.00	184.00	-	-	184.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	2.00	อัน	1,471.00	2,942.00	-	-	2,942.00	
	- ประกอบติดตั้งชุดประตุน้ำ	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	11.10 ชุดติดตั้งประตูระบายอากาศ (2 ชุด)								
	- ท่อซีเมนต์ 50*0.80 ม. ยกออกไป	2.00	ท่อน	170.00	340.00	-	-	340.00	
								356,756.00	

M. Care:

(นายพรคนฤทธิ์ คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขา

M. Care:

(นางสาวกัญญาพรรณ วรรณง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบมาตรฐาน) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- ฝาท่อซีเมนต์	2.00	ฝ	80.00	160.00	-	-	356,756.00	
	- ข้อต่อ 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	2.00	อัน	125.00	250.00	-	-	160.00	
	- แอร์วาล์ว 1 นิ้ว	2.00	อัน	2,600.00	5,200.00	-	-	250.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว	2.00	อัน	193.00	386.00	-	-	5,200.00	
	- ข้อต่อ 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	2.00	อัน	125.00	250.00	-	-	386.00	
	- ประกอบติดตั้งชุดประตุน้ำทองเหลือง	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	250.00	
	11.11 ชุดติดตั้งท่อจุดสิ้นสุด (2 ชุด)							1,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ 50*0.80 ม.	2.00	ท่อน	170.00	340.00	-	-	340.00	
	- ฝาท่อซีเมนต์	2.00	ฝ	80.00	160.00	-	-	160.00	
	- ฝาลูด 3 นิ้ว	2.00	อัน	80.00	160.00	-	-	160.00	
	- สวมทาง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	2.00	อัน	64.00	128.00	-	-	128.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว	2.00	อัน	450.00	900.00	-	-	900.00	
	- ข้อต่อ 2 นิ้ว	2.00	อัน	250.00	500.00	-	-	500.00	
	- ประกอบติดตั้งท่อจุดสิ้นสุด	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	11.12 ชุดติดตั้งประตุน้ำตะกอน (2 ชุด)								
	- ท่อซีเมนต์ 50*0.80 ม.	2.00	ท่อน	170.00	340.00	-	-	340.00	
	ยกยอดไป							340.00	
								367,530.00	

๑๑๒
(นายทรงคนกฤทธิ์ คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขา

M. Caru.
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

M. Caru.
(นางสาวมณฑิลา วรรณะ)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอดึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							367,530.00	
	- ฝาท่อซีเมนต์	2.00	ฝา	80.00	160.00	-	-	160.00	
	- ข้อต่อ 3 นิ้ว เกลียวนอก 1 ค้าน	4.00	อัน	46.00	184.00	-	-	184.00	
	- สายทาง 3 นิ้ว	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	2.00	อัน	2,236.00	4,472.00	-	-	4,472.00	
	- ประกอบติดตั้งประตุน้ำระบายตะกอน	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 12)							373,746.00	

น.จวน:

๘๘๒

(นายทรวงเกียรติ คำสุข)

สายกองกำกับการส่วนตำบลเขา

น.จวน:

(นางสาวทิพย์ารม วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล