สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดศรีสะเกษ

- ประเภท งานอาคาร(ก่อสร้าง รั้ว คสล.)
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
- หน่วยงานออกแบบ อบต.เขาไผ่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	379,933.90	1.3074	496,725.59	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %	-			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %	-			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,725.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			496,000.00	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 166.00 เมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 2,987.95 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาไผ่ที่... 359 / 2560 ลงวันที่... 16 ต.ค. 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ประธาน

(นายทิพรัตน์ จินปาน)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาว วิราภรณ์ ฉายะวิวัฒน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายกำพล ฌ พัทลุง)

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเพชร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณงาน ความยาวของรั้ว 166 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพชร

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ราคาน้ำมันใช้สถานที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้าง									
		- งานเคลียร์พื้นที่และงานถมดินทางยาววงฝัง	1.00	เหมา	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
		- งานขุดดิน	79.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,821.00	7,821.00	
		- งานถมดินกลับ	69.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,831.00	6,831.00	
		- ทรายหยาบรองฐานราก	2.00	ลบ.ม.	373.00	746.00	91.00	182.00	928.00	
		- คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,748.80	3,497.60	398.00	796.00	4,293.60	
		- คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ม.) ระยะทางขนส่ง 25 กม.	18.00	ลบ.ม.	1,871.70	33,690.60	391.00	7,038.00	40,728.60	
		<u>งานไม้แบบ</u>								
		- ค่าแรงไม้แบบ	204.00	ตร.ม.	-	-	133.00	27,132.00	27,132.00	
		- ค่าไม้แบบ(40%)	81.60	ลบ.พ.	395.00	32,232.00	-	-	32,232.00	
		- ไม้โครง, ค้ำยัน(10%)	20.40	ลบ.พ.	395.00	8,058.00	-	-	8,058.00	
		- ตะปู(ใช้ตะปู 0.30 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	61.20	กก.	35.82	2,192.18	-	-	2,192.18	
		<u>งานเหล็กเสริม</u>								
- เหล็ก RB 6 มม.	302.00	กก.	23.86	7,205.72	4.10	1,238.20	8,443.92			
- เหล็ก RB 9 มม.	698.00	กก.	24.58	17,156.84	4.10	2,861.80	20,018.64			
- เหล็ก DB 12 มม.	755.00	กก.	22.18	16,745.90	3.30	2,491.50	19,237.40			
- ควบคุมเหล็ก(ใช้ ลวด 18 กก./เหล็ก 1,000 กก.)	31.50	กก.	48.00	1,512.00	-	-	1,512.00			

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเพชร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณงาน ความยาวของรั้ว 166 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพชร

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ราคามัน้ำนโหล่งที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2	งานผนัง									
		- งานก่ออิฐบล็อด	94.00	ตร.ม.	105.00	9,870.00	65.00	6,110.00	15,980.00	
		- งานฉาบปูนผนัง	188.00	ตร.ม.	58.00	10,904.00	82.00	15,416.00	26,320.00	
		- งานฉาบปูนโครงสร้าง(รวมงานฉาบเหลี่ยมเสา-คาน)	190.00	ตร.ม.	58.00	11,020.00	115.00	21,850.00	32,870.00	
		- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.	156.70	เมตร	70.00	10,969.00	44.00	6,894.80	17,863.80	
		งานรื้อเหล็ก								
3	เหล็กกล่อง 1 1/2"x3"หนา 1.5 มม.x6.00 เมตร									
		- เหล็กกล่อง 1"x2"หนา 1.2 มม.x6.00 เมตร	55.00	เส้น	206.00	11,330.00	-	-	11,330.00	
		- เหล็กแผ่น 1"หนา 1.2 มม.x6.00 เมตร(ปิดหัวเหล็กกล่อง)	4.00	เส้น	125.00	500.00	-	-	500.00	
		- สังกะสีฉิม(ทาทับ 1 ครั้ง)	1.00	ถัง	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
		- สีจริง(ทาทับ 2 ครั้ง)	1.00	ถัง	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
		- ลวดเชื่อม	8.00	กิโลกรัม	-	-	135.00	1,080.00	1,080.00	
	- ค่าแรง(ขนาด 2.85 x1.00 เมตร)	55.00	ช่อง	-	-	199.50	10,972.50	10,972.50		
	ยอดไป							348,936.64		

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเพชร อำเภอธัญญา จังหวัดตรัง

ประมาณงาน ความยาวของรั้ว 166 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพชร

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานพาสีและเบสิตเตลิต ยอดยกมา							348,936.64	
		- ค่าแรงพาสีผนังปูนฉาบ	378.00	ตร.ม.	-	-	12,852.00	12,852.00	
		- พาสีร่องพื้นผนังปูนฉาบ	378.00	ตร.ม.	17.33	6,552.00	-	6,552.00	
		- พาสีจริงผนังปูนฉาบ(2 เที่ยว)	378.00	ตร.ม.	30.67	11,593.26	-	11,593.26	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							379,933.90	