

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร ตามแบบมาตรฐานสำนักงานทรัพยากรน้ำ**
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๖๔,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร ตามแบบมาตรฐานสำนักงานทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไพรกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๔๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ..ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ.....ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒นายรวัยไชย ชัยสุริยา.....กรรมการ.....
 - ๗.๓นางสุขใส สีนา.....กรรมการ.....
 - ๗.๔นายชัยยา สรเพ็ชร.....กรรมการ/เลขานุการ.....

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	รวมค่า FACTOR
1	ประเภทงานอาคาร		
	1.1 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ก่อสร้าง	2,500.00	3,261.75
	1.2 งานฐานรากหอถัง	114,029.38	148,774.13
	1.3 งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ	342,200.00	446,468.34
	1.4 อุปกรณ์ท่อสูบน้ำบาดาลไปยังหอถังสูง	85,985.00	112,184.63
	1.5 งานฐานรากถังกรอง	31,929.00	41,657.77
	1.6 งานถังกรองสนิมเหล็ก	63,000.00	82,196.10
	1.7 งานอุปกรณ์ระบบท่อจ่ายน้ำไปยังถังกรองภายในและนอกถัง	31,929.00	41,657.77
	1.8 งานปักเสาพาดสายไฟฟ้า	1,026.00	1,338.62
	1.9 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมตู้ควบคุม	58,390.00	76,181.43
	1.10 งานท่อประธาราน	373,746.00	487,626.41
	รวมเงิน(1)	1,104,734.38	1,441,346.94
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา(รวมภาษีไว้แล้ว)		
	2.1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	4,749.00	4,749.00
	2.2 งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	12,000.00	12,000.00
	รวมเงิน(2)	16,749.00	16,749.00
	รวมเงิน(1)+(2)	1,121,483.38	1,458,095.94
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		1,458,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาไพรที่.....106...../2563.....ลงวันที่...28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563.....

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ท.อภณ:.....ประธานกรรมการ

(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....กรรมการ

(นายรวัยไชย ชัยสุริยา)

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....กรรมการ

(นางสุโขไส สีนา)

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....กรรมการ/เลขานุการ

(นายชัยยา สรเพ็ชร)

[ลายเซ็น]

(นายทรงคนดุษี คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ท.อภณ:

(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

ประเภท งานก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปริมาณงาน หอถังสูง ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร


กำหนดราคาตามแบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น และ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าเงินต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	1,104,734.38	1.3047	1,441,346.94	FACTOR F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%
2.	ประเภทงานไม่พิจารณา	16,749.00	-	16,749.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,458,095.94	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			1,458,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาไพรที่.....106 /2563.....ลงวันที่...28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563.....

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายรวัยไชย ชัยสุริยา)


ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสุขไส สีน)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายชัยยา สรเพ็ชร)


 (นายทองคนถธิ์ คำสุข)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร


 (นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบมาตรฐาน) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ก่อสร้าง + ปักผัง								
	1.1 เกลี่ยปรับเกลี่ยแต่ง + ปักผัง	50.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 1)				-		-	2,500.00	
2	งานฐานรากหอถัง				-		-	-	
	2.1 ดินชุด	17.76	ลบ.ม.	-	-	100.00	1,776.00	1,776.00	
	2.2 ดินถม (บดอัดแน่น)	6.85	ลบ.ม.	-	-	99.00	678.15	678.15	
	2.3 เสาค้ำเสริม คสล.ขนาด 0.20 x 0.20 x 5.00 ม.	25.00	ต้น	1,269.00	31,725.00	1,021.00	25,525.00	57,250.00	
	2.4 งานสกัดหัวเสาเข็ม	25.00	ต้น	-	-	180.00	4,500.00	4,500.00	
	2.5 ทราดยหยาบอัดแน่น	3.49	ลบ.ม.	397.20	1,386.23	99.00	345.51	1,731.74	
	2.6 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,721.00	1,049.81	391.00	238.51	1,288.32	
	2.7 คอนกรีตหยาบ 1:2:4	7.55	ลบ.ม.	1,819.00	13,733.45	391.00	2,952.05	16,685.50	
	2.8 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	19.23	ตร.ม.	336.00	6,461.28	133.00	2,557.59	9,018.87	
	2.9 เหล็ก RB ขนาด ϕ 9 ม.	0.016	ต้น	22,363.00	357.81	3,401.00	54.42	412.22	
	2.10 เหล็ก RB ขนาด ϕ 12 ม.	0.33	ต้น	21,563.56	7,115.97	3,401.00	1,122.33	8,238.30	
	2.11 เหล็ก RB ขนาด ϕ 15 ม.	0.233	ต้น	21,822.43	5,084.63	3,401.00	792.43	5,877.06	
	2.12 ตะปู	4.50	กก.	37.38	168.21	-	-	168.21	
	ยกยอดไป							107,624.38	

ท.อ.อ.อ.

๒๒

(นายพรคนนที คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ท.อ.อ.อ.

(นางสาวกัญวรรณ วรรณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๒

บัญชีการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบอาคาร) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	2.13 ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	45.00	405.00	-	-	107,624.38	
	2.14 น๊อตสกรูยึดท่อลงพร้อมแหวนขนาด ๑25 มม.(ฝังในคอนกรีต)	12.00	ชุด	500.00	6,000.00	-	-	405.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 2)							6,000.00	
3	งานหล่อถังเก็บน้ำ							114,029.38	
	3.1 หอถังเหล็กสำเร็จรูป รูปถ้วยผสมแป้น ขนาดความสูง	1.00	ชุด	342,200.00	342,200.00	-	-	342,200.00	
	ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม.(พร้อมติดตั้ง)							342,200.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 3)								
4	อุปกรณ์ท่อสูบน้ำบาดาลไปยังหอถังสูง								
	4.1 ท่อ PVC ขนาด ๑2 นิ้ว ขึ้น 13.5	500.00	เมตร	54.00	27,000.00	40.00	20,000.00	47,000.00	
	4.2 เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด ๑2 นิ้ว	1.00	ชุด	550.00	550.00	165.00	165.00	715.00	
	4.3 ประตูน้ำแบบวาล์ว ขนาด ๑2 นิ้ว	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	180.00	360.00	1,560.00	
	4.4 สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	240.00	240.00	5,440.00	
	4.5 เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1.00	ชุด	220.00	220.00	240.00	240.00	460.00	
	4.6 ยูนิเวน ขนาด ๑2 นิ้ว (เหล็ก)	2.00	อัน	276.00	552.00	240.00	480.00	1,032.00	
	ยกยอดไป							56,207.00	

ท.อ.อ.อ.

๑๖๒
(นายพรคนฤทธิ์ คำสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร


ท.อ.อ.อ.
(นางสาวกัญจวรรณ วรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๖๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							56,207.00	
	4.7 นิปีไล ขนาด ๑2 นิ้ว (เหล็ก)	10.00	อัน	270.00	2,700.00	240.00	2,400.00	5,100.00	
	4.8 มาตรวัดน้ำ ขนาด ๑2 นิ้ว (ระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	240.00	240.00	8,240.00	
	4.9 ซัดอียิปส์ ขนาด ๑2 นิ้ว	2.00	ชุด	495.00	990.00	240.00	480.00	1,470.00	
	4.10 วาล์วกั้นน้ำกลับ ขนาด ๑2 นิ้ว	1.00	ชุด	550.00	550.00	240.00	240.00	790.00	
	4.11 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑2 นิ้ว	18.00	เมตร	72.00	1,296.00	65.00	1,170.00	2,466.00	
	4.12 ซ้องออกมา ขนาด ๑2 นิ้ว (เหล็ก)	4.00	อัน	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	4.13 ซัดตรง พิวิชี ขนาด ๑2 นิ้ว	4.00	อัน	23.00	92.00	-	-	92.00	
	4.14 ท่อ พิวิชี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					2,160.00
	4.15 ท่อ พิวิชี ขนาด ๑3 นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์(ทางน้ำล้น)	1.00	ชุด	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					4,500.00
	4.16 เสาล้อฟ้าทองแดง ขนาด ๑5 มม.รวมท่อร้อยสายรัด	22.00	เมตร	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					3,000.00
	4.17 แท่งทองแดง ขนาด ๑5 นิ้ว ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					960.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 4)							85,985.00	
5	งานตั้งกรองสนิมเหล็ก								
	5.1 ตั้งกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ๑1.15 มม. พร้อมอุปกรณ์กรอง	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	8,000.00	8,000.00	63,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 5)							63,000.00	






 (นางสาวกัญจวรรณ วรรณะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพรคนฤทธิ์ คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรันญา จังหวัดตรัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/8

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรันญา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานอุปกรณ์ระบบท่อจ่ายน้ำไปยังถังกรองภายในและภายนอกถัง								
	6.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑3 นิ้ว	6.00	เมตร	207.00	1,242.00	175.00	1,050.00	2,292.00	
	6.2 ท่อพีวีซี ขนาด ๑3 นิ้ว ชนิด 8.5	2.00	เมตร	92.00	184.00	75.00	150.00	334.00	
	6.3 ข้อต่อยี่โบสถ์ ขนาด ๑3 นิ้ว	2.00	ชุด	320.00	640.00	360.00	720.00	1,360.00	
	6.4 ข้อต่อฉาก ขนาด ๑3 นิ้ว (เหล็ก)	6.00	อัน	374.00	2,244.00	-	-	2,244.00	
	6.5 ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว ขนาด ๑3 นิ้ว	6.00	ชุด	2,300.00	13,800.00	360.00	2,160.00	15,960.00	
	6.6 ยูนิเวน ขนาด ๑3 นิ้ว (เหล็ก)	4.00	อัน	684.00	2,736.00	360.00	1,440.00	4,176.00	
	6.7 นิปีปิด ขนาด ๑3 นิ้ว	8.00	อัน	270.00	2,160.00	360.00	2,880.00	5,040.00	
	6.8 ข้อต่อสามทาง 80 x 80 x 80 มม. (เหล็ก) ขนาด ๑3 นิ้ว	1.00	อัน	523.00	523.00	-	-	523.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 6)							31,929.00	
7	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า								
	7.1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.00	ชุด					4,749.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 7)							4,749.00	
8	งานปักเสาพาดสายไฟฟ้า								
	8.1 ปักเสาไฟฟ้า คลส. (ยาว 8.00 เมตร)	1.00	ต้น	1,800.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	
	8.2 สายไฟฟ้า THW ขนาด 25 ตร.มม. (อลูมิเนียม) ยาว 37 เมตร จำนวน 2 เส้น	40.00	เมตร	22.00	880.00	25.00	1,000.00	1,880.00	
	ยกยอดไป							4,680.00	

๗.๐๐๐๖

๗.๐๓๔

(นายพรหมเทพี คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

๗.๐๓๔

(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรันญา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรันญา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	8.3 เหล็กข้อขนาด 2 ช่อง พร้อมลูกถ้วย และอุปกรณ์ในการยึด	2.00	ชุด	200.00	400.00	250.00	500.00	900.00	
	8.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)(ท่อนละ 4 เมตร)	2.00	ท่อน	40.00	80.00	23.00	46.00	126.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 8)							1,026.00	
9	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมตู้ควบคุม								
	9.1 เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 HP 220v. 50Hz	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	1,500.00	1,500.00	27,500.00	
	9.2 ตู้ควบคุมวงจร ไฟฟ้าทั้งระบบ	1.00	ตู้	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
	9.3 ตู้เฟสเซอร์สวิตช์	1.00	ตู้	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	9.4 อุปกรณ์ยึดต่อสูบน้ำ	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	9.5 ท่อ PVC ขนาด ๑2 นิ้ว ขึ้น 13.5	60.00	เมตร	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	9.6 สายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ VCT 3.0 x 2.5 ตร.มม.	90.00	เมตร	16.00	1,440.00	13.00	1,170.00	2,610.00	
	9.7 สายเชื่อมกัมกับน้ำซัมเมอร์ส	80.00	เมตร	20.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	9.8 ท่อรัดสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)(ท่อนละ 4 เมตร)	30.00	เมตร	16.00	480.00	30.00	900.00	1,380.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 9)							58,390.00	
10	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	10.1 ทดสอบชั้นดิน วิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 10)							12,000.00	

นายพรคนเฑี ดาลุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขา

นางสาวกัญญาณ วรณะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรันญา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรันญา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	งานท่อประปา								
	11.1 ท่อ พีวีซี ขนาด ๑3 นิ้ว ขึ้น 8.5	2,000.00	เมตร	92.00	184,000.00	75.00	150,000.00	334,000.00	
	11.2 ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑3 นิ้ว	4.00	อัน	2,420.00	9,680.00	360.00	1,440.00	11,120.00	
	11.3 สามทาง 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	20.00	อัน	146.00	2,920.00	-	-	2,920.00	
	11.4 น้ยาประสานท่อ (500 กรัม)	15.00	กระป๋อง	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	11.5 ชุดติดตั้งประตุน้ำ (2 ชุด)								
	- ท่อซีเมนต์	2.00	ท่อน	170.00	340.00	-	-	340.00	
	- ฝาท่อซีเมนต์	2.00	ฝา	80.00	160.00	-	-	160.00	
	- สื่อดักเก็ลียนอก 3 นิ้ว	4.00	อัน	46.00	184.00	-	-	184.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	2.00	อัน	1,471.00	2,942.00	-	-	2,942.00	
	- ประกอบติดตั้งชุดประตุน้ำ	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	11.10 ชุดติดตั้งประตุน้ำอากาศ (2 ชุด)								
	- ท่อซีเมนต์ 50*0.80 ม.	2.00	ท่อน	170.00	340.00	-	-	340.00	
	ยกยอดไป							356,756.00	

ท.อาน:

(นายพรคนฤทธิ์ คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขา

ท.อาน:

(นางสาวกัญจวรรณ วรรณ)

เลขาธิการบริหารส่วนตำบล

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบมาตรฐาน) หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรันญา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรันญา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- ฟาท์ซีเมนต์	2.00	ฝ	80.00	160.00	-	-	356,756.00	
	- ข้อต่อ 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	2.00	อัน	125.00	250.00	-	-	160.00	
	- แอร์วาล์ว 1 นิ้ว	2.00	อัน	2,600.00	5,200.00	-	-	250.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว	2.00	อัน	193.00	386.00	-	-	5,200.00	
	- ข้อต่อ 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	2.00	อัน	125.00	250.00	-	-	386.00	
	- ประกอบติดตั้งชุดประตุน้ำทองเหลือง	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	250.00	
	11.11 ชุดติดตั้งท่อจุดสิ้นสุด (2 ชุด)							1,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ 50*0.80 ม.	2.00	ท่อน	170.00	340.00	-	-		
	- ฟาท์ซีเมนต์	2.00	ฝ	80.00	160.00	-	-	340.00	
	- ฟาท์ 3 นิ้ว	2.00	อัน	80.00	160.00	-	-	160.00	
	- สามทาง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	2.00	อัน	64.00	128.00	-	-	160.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว	2.00	อัน	450.00	900.00	-	-	128.00	
	- ข้อต่อ 2 นิ้ว	2.00	อัน	250.00	500.00	-	-	900.00	
	- ประกอบติดตั้งท่อจุดสิ้นสุด	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	500.00	
	11.12 ชุดติดตั้งประตุน้ำตะกอน (2 ชุด)							1,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ 50*0.80 ม.	2.00	ท่อน	170.00	340.00	-	-		
	ยกยอดไป							340.00	
								367,530.00	

๑๑๒ (นายพรคนฤทธิ์ คำสุข)

๓.๑๓๖.๕ (นางสาวเนาวรัตน์ วรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

นายก อบจ. ตรัง

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการกำหนดราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาล) หอดึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							367,530.00	
	- ฝาท่อซีเมนต์	2.00	ฝ่า	80.00	160.00	-	-	160.00	
	- ข้อต่อ 3 นิ้ว เกลียวนอก 1 ด้าน	4.00	อัน	46.00	184.00	-	-	184.00	
	- สวมทาง 3 นิ้ว	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	2.00	อัน	2,236.00	4,472.00	-	-	4,472.00	
	- ประกอบติดตั้งประตุน้ำระบายตะกอน	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (รายการที่ 12)							373,746.00	

๗.๑๖๖.๖

๗.๑๖๖.๖

(นายทวศณพีธี คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขา

๗.๑๖๖.๖

(นางสาววิภาวรรณ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๗.๑๖๖.๖