



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร.....  
ที่..... วันที่ 29 พ.ค. 2560  
เรื่อง...กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ - สวนสาธารณะ ม.3

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรเลขที่ 193 /2560 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ-สวนสาธารณะ ม.3 ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หิน 0.15 ม. ระยะทาง 175 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 3 บ้านศาลาหลวงต้ง ต.เขาไพร อ.รัชฎา จ.ตรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เขาไพรกำหนด)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและกำหนดราคากลางแล้วเสร็จตามบัญชีประมาณราคาโครงการ รายละเอียดแนบท้าย เป็นเงินจำนวน 453,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่สูงกว่างบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ที่ตั้งไว้ 437,000 บาท (ราคากลางสูงกว่างบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณฯ 16,000 บาท) พร้อมแบ่งงวดงานตามรายการก่อสร้างดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ กำหนดงานแล้วเสร็จ 100 % เป็นเงินจำนวนเงิน 453,000 (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม(ลูกรัง)
- งานหินคลุกปรับพื้นทางพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด
- งานเทพคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางหินคลุกทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง จำนวน 60 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายทิพรรัตน์ จินปาน) (นางภาวิณี ศรีทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายกำพล ณ พัทลุง) (นายชัยยา สรเพ็ชร)

เนื่องจากราคากลางสูง กว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๓๗,๐๐๐ .  
ผ่าน เห็นสมควรจัดงบประมาณที่ มีวงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท.  
พ. ๐๐๐๐๐  
(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

(นายทรงคนกฤทธิ์ คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนราชการ              | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง                                                                        |
| ประเภท (งานทาง)         | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.                                             |
| ระยะทาง                 | 175 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย |
| เจ้าของโครงการ          | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง                                                                        |
| สถานที่ดำเนินการ        | ถนนสายสระน้ำ-สวนสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง                                                       |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร                                                                                       |

| ลำดับที่ | รายการ                       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ    |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                 | 333,111.56                                | 1.3624   | 453,831.19                              | พื้นที่ปกติ |
|          | เงื่อนไข                     |                                           |          |                                         |             |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%         |                                           |          | -                                       |             |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7% |                                           |          | -                                       |             |
| สรุป     | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น  |                                           |          | 453,831.19                              |             |
|          | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง       |                                           |          | 453,000.00                              |             |
|          | ตัวอักษร                     | (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)             |          |                                         |             |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 700.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 647.14 บาท/ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาไพรที่ 193 /2560... ลงวันที่ 22 พ.ค. 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายทิพรรัตน์ จินปาน)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางภาวิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชัยยา สรเพ็ชร)

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (B.O.Q.)

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.

ระยะทาง 175 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายสระน้ำ-สวนสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

ออกแบบ/ประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

แบบเลขที่

ตามแบบที่ อบต.เขาไพร กำหนด

จำนวน

แผ่น

| ลำดับที่         | รายการ                                                                                                              | จำนวน                           | หน่วย                       | ค่าวัสดุ                    |                                | ค่าแรงงาน           |                       | รวมเงิน<br>(บาท)                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                  |                                                                                                                     |                                 |                             | ต่อหน่วย                    | รวม                            | ต่อหน่วย            | รวม                   |                                     |
| 1                | งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม(ลูกรัง)<br>- ขุดรื้อคันทางเดิม (10 ซม.) แล้วบดทับ                                           | 700.00                          | ตร.ม.                       | -                           | -                              | 10.43               | 7,301.00              | 7,301.00                            |
| 2                | งานหินคลุกปรับพื้นทาง<br>งานไหล่ทางหินคลุก                                                                          | 70.00<br>14.00                  | ลบ.ม.<br>ลบ.ม.              | 324.65<br>324.65            | 22,725.50<br>4,545.10          | -<br>-              | -<br>-                | 22,725.50<br>4,545.10               |
| 4                | งานทรายรองพื้นปรับระดับ                                                                                             | 35.00                           | ลบ.ม.                       | 373.00                      | 13,055.00                      | 65.00               | 2,275.00              | 15,330.00                           |
| 5                | งานผิวจราจรคอนกรีต<br>- คอนกรีต (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 280 ksc)                                                       | 105.00                          | ลบ.ม.                       | 1,886.49                    | 198,081.45                     | 306.00              | 32,130.00             | 230,211.45                          |
| 6                | งานเหล็กเสริม<br>- WIRED MESH Ø 4.0 มม. @0.20 m.#<br>- RB Ø 19 มม. (L=0.50 m.@0.30 m.)                              | 700.00<br>0.27                  | ตร.ม.<br>ตัน                | 25.00<br>22,251.89          | 17,500.00<br>6,008.01          | 5.00<br>2,900.00    | 3,500.00<br>783.00    | 21,000.00<br>6,791.01               |
| 7                | งานไม้แบบข้าง<br>- ไม้แบบก่อสร้าง<br>- ค่าแรงงานประกอบแบบข้างกลาง                                                   | 52.50<br>175.00                 | ตร.ม.<br>ม.                 | 395.00<br>-                 | 20,737.50<br>-                 | -<br>20.60          | -<br>3,605.00         | -<br>3,605.00                       |
| 8                | งานรอยต่อคอนกรีต<br>- แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว<br>- แผ่นพลาสติก<br>- ค่าแต่งรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางมะตอย<br>- ยางแอสฟัลท์ | 3.00<br>20.00<br>72.00<br>10.00 | แผ่น<br>ตร.ม.<br>ม.<br>ลิตร | 20.00<br>6.25<br>-<br>32.00 | 60.00<br>125.00<br>-<br>320.00 | -<br>-<br>5.00<br>- | -<br>-<br>360.00<br>- | 60.00<br>125.00<br>360.00<br>320.00 |
| รวมราคาค่าต้นทุน |                                                                                                                     |                                 |                             |                             | 283,157.56                     |                     | 49,954.00             | 333,111.56                          |

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทิพรัตน์ จินปาน)

(นางภาวณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

(นายชัยยา สรเพ็ชร)