

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไฟพร หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง อย.ด.เขาไฟพร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไฟพร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไฟพร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ร.4 หน้า
รายการที่ 1-20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานอาคาร								
1	งานรื้ออาคารเดิม	1.00	เหมา	71,292.00	71,292.00	-	-	71,292.00	
2	งานดินถม-ดินชุดพร้อมปรับเกลี่ย	493.00	ลบ.ม.	110.00	54,230.00	25.00	12,325.00	66,555.00	
3	ทรายหยาบ	20.00	ลบ.ม.	373.83	7,476.60	99.00	1,980.00	9,456.60	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	114.00	ลบ.ม.	1,858.00	211,812.00	391.00	44,574.00	256,386.00	
5	งานไม้แบบ								
5.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50%	228.00	ลบ.ฟ.	438.00	99,864.00	133.00	30,324.00	130,188.00	ใช้ราคาซื้อ
5.2	ไม้คร่า	114.00	ลบ.ฟ.	438.00	49,932.00	133.00	15,162.00	65,094.00	ใช้ราคาซื้อ
5.3	ตะปู	250.00	กก.	35.82	8,955.00	-	-	8,955.00	
6	งานเหล็กเสริม								
6.1	RB 6 มม. SR 24	1,153.00	กก.	22.60	26,057.80	4.10	4,727.30	30,785.10	
6.2	DB 12 มม. SD 30	2,120.00	กก.	19.93	42,251.60	3.30	6,996.00	49,247.60	
	ยอดยกไป				571,871.00		116,088.30	687,959.30	

ลงชื่อ..... *อ. ศิวทอง* ประธาน

(นางสาววิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ..... *ฐ* กรรมการ

(นางสาววิภากรณ์ ฉายะวิวัฒน์)

ลงชื่อ..... *gnd* กรรมการ/เลขานุการ

(นายทิพย์รัตน์ จินปาม)

ลงชื่อ..... *mm* กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชัยภา สรเพ็ชร)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง อย.เขาไพร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

แบบ ป.ร.4 แผ่น
รายการที่ 1-20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเงิน (บาท)	
7	งานโครงสร้าง				571,871.00		116,088.30	687,959.30	
7.1	เหล็ก C 100*50*20*2.3 มม. (ซูปกัลวาไนซ์)	197.00	เส้น	550.00	108,350.00	-	-	108,350.00	ใช้ราคาข้อ
7.2	เหล็ก C 125*50*20*2.3 มม. (ซูปกัลวาไนซ์)	85.00	เส้น	625.00	53,125.00	-	-	53,125.00	ใช้ราคาข้อ
7.3	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1"×1"×1.8 มม. (ซูปกัลวาไนซ์)	9.00	เส้น	206.00	1,854.00	-	-	1,854.00	ใช้ราคาข้อ
7.4	ค่าเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก	538.00	ตร.ม.	-	-	180.00	96,840.00	96,840.00	ใช้ราคาข้อ
7.5	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.5*1.20*5 มม.	1,271.00	แผ่น	62.00	78,802.00	20.00	25,420.00	104,222.00	
7.6	กรอบต้นเหล็ก	77.00	ม.	100.00	7,700.00	50.00	3,850.00	11,550.00	
7.7	กรอบหางมน	8.00	แผ่น	55.00	440.00	40.00	320.00	760.00	
7.8	กรอบปีกชาย	14.00	ม.	100.00	1,400.00	40.00	560.00	1,960.00	
7.9	ตะเภารางตั้งกะสี	28.00	ม.	175.00	4,900.00	25.00	700.00	5,600.00	
7.10	ตะเข็บเหล็ก	2,542.00	ตัว	3.50	8,897.00	-	-	8,897.00	
	ยอดยกไป				837,339.00		243,778.30	1,081,117.30	

ลงชื่อ..... อ. ศิริทองประธาน

(นางภาวิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ..... 9.16กรรมการ/เลขานุการ

(นายอภิสิทธิ์ จินปาม)

ลงชื่อ..... 2กรรมการ

(นางสาววิภากรณ์ ฉายะวิวัฒน์)

ลงชื่อ..... 9/10กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชัยยา ตรีเพชร)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.O)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไฟพร หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง อบต.เขาไฟพร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไฟพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไฟพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

แบบ ป.ร.4 หน้า
รายการที่ 1-20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเงิน (บาท)	
	ยอดยกมา				837,339.00		243,778.30	1,081,117.30	
7.11	เชิงชายไม้ไผ่สังเคราะห์ 1"x8"	112.00	ม.	90.00	10,080.00	45.00	5,040.00	15,120.00	
7.12	เชิงชายไม้ไผ่สังเคราะห์ 1"x6"	112.00	ม.	75.00	8,400.00	45.00	5,040.00	13,440.00	
8	งานฝ้าเพดาน								
8.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม.	384.00	ตร.ม.	230.00	88,320.00	75.00	28,800.00	117,120.00	ใช้ราคาข้อ
	โครงกล๊าะเหล็กชุบสังกะสี								
8.2	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบขนาด 4 มม.	100.00	ตร.ม.	240.00	24,000.00	80.00	8,000.00	32,000.00	ใช้ราคาข้อ
	โครงกล๊าะไม้ขนาด 0.60*0.60 ม.								
8.3	ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ขนาด 4" บั้วลิ้ว ไม้สังเคราะห์	16.00	ตร.ม.	230.00	3,680.00	92.00	1,472.00	5,152.00	ใช้ราคาข้อ
9	งานผนังและตกแต่ง								
9.1	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	579.00	ตร.ม.	192.00	111,168.00	89.00	51,531.00	162,699.00	
9.2	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,158.00	ตร.ม.	50.00	57,900.00	82.00	94,956.00	152,856.00	
9.3	ผนังกระเบื้องหินทราย	9.00	ตร.ม.	270.00	2,430.00	205.00	1,845.00	4,275.00	ใช้ราคาข้อ
	ยอดยกไป				1,143,317.00		440,462.30	1,583,779.30	

ลงชื่อ.....*อ.ศรีทอง*.....ประธาน

(นางสาววิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....*สม*.....กรรมการ

(นางสาววิภากรณ์ ฉายะวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....*S. S.*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายทิพรัตน์ จินปาน)

ลงชื่อ.....*สม*.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชัยยา ศรีเพชร)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานกับการบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เขาไพร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 หน้า
รายการที่ 1-20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเงิน (บาท)	
	ยอดยกมา				1,143,317.00		440,462.30	1,583,779.30	
9.4	ฝ้าเตอร์พร้อมอ่างน้ำ	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
9.5	น้ำประปาบริการ	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
9.6	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.ขนาด 0.10*0.10 ม.	160.00	ม.	50.00	8,000.00	44.00	7,040.00	15,040.00	
9.7	งานฉาบเรียบตาม	300.00	ม.	30.00	9,000.00	15.00	4,500.00	13,500.00	
10	งานพื้นและตกแต่งผิว								
10.1	กระเบื้องขนาด 8"×8"	15.00	ตร.ม.	270.00	4,050.00	158.00	2,370.00	6,420.00	ใช้ราคาข้อ
10.2	กระเบื้องขนาด 8"×12"	26.00	ตร.ม.	270.00	7,020.00	158.00	4,108.00	11,128.00	ใช้ราคาข้อ
10.3	กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 16"×16"	384.00	ตร.ม.	350.00	134,400.00	158.00	60,672.00	195,072.00	ใช้ราคาข้อ
10.4	กระเบื้องเคลือบหยกขนาด 16"×16"	16.00	ตร.ม.	280.00	4,480.00	158.00	2,528.00	7,008.00	ใช้ราคาข้อ
11	งานประตูป้องกัน								
11.1	ป1.บานเลื่อนประตูกระจกใส วงกบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
11.2	ป2.บานเลื่อนประตูกระจกใส วงกบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
11.3	ป3.บานสวิงประตูกระจกใส วงกบอลูมิเนียม	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	ยอดยกไป				1,436,767.00		521,680.30	1,958,447.30	

ลงชื่อ.....*อ.ศิริพงษ์*.....ประธาน

(นางภาวิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....*MR*.....กรรมการ

(นางสาววิมลรัตน์ นามะวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....*MR*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพิพัทธ์ จินปาน)

ลงชื่อ.....*MR*.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชัยดา สารเพ็ชร)

บัญชีการประมาณราคาต่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการประมาณราคาต่อสร้าง โครงการปรับปรุงตัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง อย.เขาไพร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 หน้า
รายการที่ 1-20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเงิน (บาท)	
	ยอดยกมา				1,436,767.00		521,680.30	1,958,447.30	
11.4	ป4.บานสวิงตู้กระจกใส วงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
11.5	ป5.บานเลื่อนเคียวกระจกใส วงกบอลูมิเนียม	4.00	ชุด	9,500.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
11.6	ป6.บานอลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
12	งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
12.1	น1.บานเลื่อนตู้กระจกใส วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	10.00	ชุด	9,500.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
12.2	น2.บานเลื่อนตู้กระจกใส วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
12.3	น3.บานกระจกตู้กระจกใส วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
12.4	น4.ช่องแสงกระจกใส วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
13	งานสุขภัณฑ์								
13.1	โถล้างนั่งราบชักโครก (แบบมีหม้อน้ำ)	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	298.00	894.00	9,894.00	ใช้ราคาข้อ
13.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนหัววางของกระจกเงา	1.00	ชุด	1,490.00	1,490.00	298.00	298.00	1,788.00	ใช้ราคาข้อ
	ยอดยกไป				1,657,957.00		522,872.30	2,180,829.30	

ลงชื่อ.....*ศิริทอง*.....ประธาน

(นางภาวิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....*ศิริทอง*.....กรรมการ

(นางสาววิมลรัตน์ ฉายะวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....*ศิริทอง*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายทิพย์รัตน์ จินปาม)

ลงชื่อ.....*ศิริทอง*.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชัยชา ตระเพชร)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง อย.ด.เขาไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ร.4 หน้า
รายการที่ 1-20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเงิน (บาท)	
	ยอดยกมา				1,657,957.00		522,872.30	2,180,829.30	
13.3	โอบีตาดะชายแบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
13.4	ก๊อมน้ำทองเหลือง	4.00	ชุด	150.00	600.00	25.00	100.00	700.00	
13.5	ชุดตะแกรงระบายน้ำชนิดตีกลัดเส้นตามเสต Ø 3"	3.00	ชุด	220.00	660.00	-	-	660.00	
13.6	ที่วางตะปู (ซราบิค)	3.00	ชุด	250.00	750.00	-	-	750.00	
13.7	รวมแขวนฝ้า (ซูปโครเมียม)	3.00	ชุด	280.00	840.00	-	-	840.00	
13.8	ฝักบัวอาบน้ำ (ชนิดพลาสติก)	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
13.9	ฝักบัวชนิดชำระ (ชนิดพลาสติก)	3.00	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
13.10	อุปกรณ์เดินท่อประปาภายนอก-ภายในอาคาร	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
14	งานระบบสุขาภิบาล-คืบเพลิง								
14.1	ท่อซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด 1.00*0.50 ม.	16.00	ท่อน	280.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
14.2	ท่อ PVC ขนาด 4"	16.00	เมตร	157.00	2,512.00	120.00	1,920.00	4,432.00	
	ยอดยกไป				1,674,249.00		525,342.30	2,199,591.30	

ลงชื่อ.....*อ. ศิริทอง*.....ประธาน

(นางสาววิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....*สม*.....กรรมการ

(นางสาววิภากรณ์ ฉายะวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....*Silva*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายทิพย์รัตน์ จินปาน)

ลงชื่อ.....*สม*.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชัยชา ตรีเพชร)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณ 10 ล้านบาท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ร. 4
รายการที่ 1-20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเงิน (บาท)	
	ยอดยกมา				1,674,249.00		525,342.30	2,199,591.30	
14.3	ฝากถ้ำของเหลียง	2.00	ชุด	450.00	900.00	-	-	900.00	
14.4	ถังดับเพลิง ชนิด โฟมขนาดบรรจุ 10 ลิตร	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
14.5	ค่าติดตั้งสุขาภิบาลพร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
15	งานไฟฟ้า								
15.1	โคมไฟลูออเรสเซนต์ขนาดหลอดหลอดละ 1*36 W	24.00	ชุด	1,900.00	45,600.00	120.00	2,880.00	48,480.00	
	อุปกรณ์อื่น 2*36 W								
15.2	โคมไฟลูออเรสเซนต์ขนาดหลอดหลอดละ 1*36 W	7.00	ชุด	1,300.00	9,100.00	120.00	840.00	9,940.00	
15.3	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1*18 W	4.00	ชุด	1,050.00	4,200.00	120.00	480.00	4,680.00	
15.4	สวิทช์ไฟเปิด-ปิด	24.00	ชุด	115.00	2,760.00	70.00	1,680.00	4,440.00	
15.5	ปลั๊กกราวด์คู่	45.00	ชุด	110.00	4,950.00	70.00	3,150.00	8,100.00	
15.6	แผงควบคุมไฟอัตโนมัติ ไฟฟ้าติดพร้อมไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	800.00	800.00	8,800.00	
	ยอดยกไป				1,755,359.00		550,172.30	2,305,531.30	

ลงชื่อ.....*ส.ศิริพงษ์*.....ประธาน

(นางภาวิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....*ส.ศิริพงษ์*.....กรรมการ

(นางสาววิภากรณ์ ฉายะวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....*ส.ศิริพงษ์*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายทศพรรัตน์ จินปาน)

ลงชื่อ.....*ส.ศิริพงษ์*.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชัยยศ ธรรมบุตร)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงตัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานกิจการบริหารส่วนตำบลเขาไฟพร หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง อย.ด.เขาไฟพร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไฟพร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไฟพร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ร.4 หน้า
รายการที่ 1-20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ยอดยกมา				1,755,359.00		550,172.30	2,305,531.30		
15.7	สายไฟ VAF 2*2.5	300.00	ม.	20.00	6,000.00	7.00	2,100.00	8,100.00		
15.8	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	280.00	ม.	10.00	2,800.00	-	-	2,800.00		
16	งานระบบสื่อสารอินทอร์เน็ต									
16.1	กล่อง Junction Box	13.00	ชุด	45.00	585.00	-	-	585.00		
16.2	ท่อร้อยสายแลนพร้อมอุปกรณ์	35.00	ท่อน	52.00	1,820.00	-	-	1,820.00		
16.3	หัวต่อขยายความยาวสายแลน RJ 45 cat 6	13.00	ชุด	85.00	1,105.00	-	-	1,105.00		
16.4	สายแลน cat 6	1.00	ม้วน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00		
16.5	ปลั๊ก, หน้ากาก, หัว RJ-45 พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	250.00	3,250.00	-	-	3,250.00		
16.6	ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง (30%)	1.00	งาน	-	-	3,228.00	3,228.00	3,228.00		
17	งานทาสี									
17.1	ทาสีภายใน-ภายนอก	1,552.00	ตร.ม.	35.00	54,320.00	30.00	46,560.00	100,880.00		
17.2	ทาสีน้ำมัน	50.00	ตร.ม.	35.00	1,750.00	35.00	1,750.00	3,500.00		
	ยอดยกไป				1,830,989.00		603,810.30	2,434,799.30		

ลงชื่อ.....*อ.ศิริพงษ์*.....ประธาน

(นางกาวีณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....*อ.ศิริพงษ์*.....กรรมการ

(นางสาววิภากรณ์ ฉายะวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....*ศิริพงษ์*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพิพัทธ์ นันปาน)

ลงชื่อ.....*ศิริพงษ์*.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายรัชชดา ศรีเพชร)

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีการประมาณราคา ค่าโครงการปรับปรุงตัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่พร หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง อย.ด.เขาไผ่พร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไผ่พร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่พร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ร. 4 หน้า
รายการที่ 1-20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเงิน (บาท)	
	ยอดยกมา				1,830,989.00		603,810.30	2,434,799.30	
18	งานระบายทางลาดถนนผิวการ								
18.1	ตัดถนนลาดขนาด $\varnothing$ 2"	20.00	ม.	1,250.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมราคาก่อสร้างตามแบบ				1,855,989.00		603,810.30	2,459,799.30	
	ประเภทงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา								
19	งานก่อสร้างรั้วเหล็ก								
19.1	ติดตั้งคาน้ำ 16 นิ้ว	18.00	ชุด	1,046.00	18,828.00	200.00	3,600.00	22,428.00	
19.2	เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU (แบบแขวน)	4.00	ชุด	26,000.00	104,000.00		-	104,000.00	
19.3	เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU (แบบแขวน)	6.00	ชุด	30,000.00	180,000.00		-	180,000.00	
20	งานติดตั้งดินสอพองนอกอาคาร	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				307,828.00		3,600.00	311,428.00	

ลงชื่อ.....*อ. ศิริทอง*.....ประธาน

(นางสาววิณี ศรีทอง)

ลงชื่อ.....*พร*.....กรรมการ

(นางสาววิภากรณ์ ฉายะวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....*Suk*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายทวิรัตน์ จันทาน)

ลงชื่อ.....*พร*.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชัยดา ศรีเพชร)